

**CUB/m<sup>2</sup> - NBR 12.721:2006 - Outubro/2008**  
**Composição**

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	415,02	462,11	450,57	286,76
Mão-de-obra	328,73	275,86	259,41	224,01
Desp. Administ.	50,61	13,46	12,11	12,55
Equipamento	1,11	1,07	1,13	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>795,47</b>	<b>752,50</b>	<b>723,22</b>	<b>523,88</b>

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	453,73	458,63	410,77	405,44
Mão-de-obra	450,70	398,67	358,00	344,20
Desp. Administ.	47,52	56,98	26,29	21,76
Equipamento	0,08	0,01	1,51	1,44
<b>TOTAL</b>	<b>952,03</b>	<b>914,30</b>	<b>796,57</b>	<b>772,83</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	647,74	565,88	554,67
Mão-de-obra	489,01	378,79	425,48
Desp. Administ.	44,92	31,00	26,89
Equipamento	0,10	1,42	2,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.181,77</b>	<b>977,10</b>	<b>1.009,20</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	479,81	402,25	544,84
Mão-de-obra	399,06	360,28	479,80
Desp. Administ.	35,22	27,81	31,19
Equipamento	2,55	1,62	2,50
<b>TOTAL</b>	<b>916,64</b>	<b>791,95</b>	<b>1.058,34</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	551,05	469,07	633,07
Mão-de-obra	402,88	370,40	493,51
Desp. Administ.	35,22	27,81	31,19
Equipamento	2,55	1,63	2,49
<b>TOTAL</b>	<b>991,71</b>	<b>868,90</b>	<b>1.160,26</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	343,54	237,68
Mão-de-obra	429,36	200,43
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	1,41	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>774,31</b>	<b>438,70</b>