

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - Março/2015
Composição - Desonerado

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residencias - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	535,05	586,64	562,69	374,98
Mão-de-obra	497,77	417,79	392,87	339,18
Desp. Administ.	82,80	22,02	19,81	20,53
Equipamento	1,67	1,61	1,69	0,84
TOTAL	1.117,28	1.028,05	977,07	735,54

Item	Projetos-Padrão Residencias - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	575,96	560,20	497,01	492,40
Mão-de-obra	683,43	604,51	542,90	522,00
Desp. Administ.	77,74	93,22	43,01	35,59
Equipamento	0,12	0,02	2,26	2,16
TOTAL	1.337,24	1.257,96	1.085,18	1.052,15

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	810,32	690,17	672,75
Mão-de-obra	741,53	574,33	645,14
Desp. Administ.	73,50	50,71	43,99
Equipamento	0,14	2,14	3,24
TOTAL	1.625,48	1.317,35	1.365,12

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	570,91	468,84	631,25
Mão-de-obra	605,26	546,33	727,55
Desp. Administ.	57,62	45,49	51,03
Equipamento	3,82	2,42	3,76
TOTAL	1.237,61	1.063,09	1.413,59

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	671,51	564,20	756,90
Mão-de-obra	611,05	561,64	748,29
Desp. Administ.	57,63	45,49	51,02
Equipamento	3,82	2,44	3,73
TOTAL	1.344,01	1.173,78	1.559,95

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	464,13	277,06
Mão-de-obra	651,43	303,93
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	2,12	0,89
TOTAL	1.117,68	581,88